



- Gebäudebestand

Geplante Bebauung

Baumbestand

Neuplanung Bäume
- BEFESTIGTE FLÄCHEN**

Granitplattenbelag in den peripheren Zonen Vorplatz, Arkadenbereiche und Anlieferbereich Rosmaringasse sowie

Granitplattenbelag in Bezug zum Stützenraster geplant, Neumaterial, hellgrau, Oberfläche gefälmt

Rastermaß 1,05 x 1,05 m

Verlegung mit Kreuzfuge / Anlieferbereich Rosmaringasse mit Plattenversatz

Befestigungsaufbau: überfahrbar (Taxi) bzw. Anlieferbereich (LKW)

Granitplattenbelag auf mittlerer Aktionsfläche Vorplatz

geplant, Neumaterial, grau-rötlich, Oberfläche gefälmt

Rastermaß 1,05 x 1,05 m

Verlegung mit Kreuzfuge

Befestigungsaufbau: überfahrbar (Taxi)

Granitplattenläufer als Mäander und

Granitplattenbänder in Bezug zum Stützenraster

geplant, Neumaterial, anthrazit, Oberfläche gefälmt

Rastermaß 1,05 x 1,05 m bzw. in 0,3m-Bahnen

Verlegung mit Kreuzfuge

Befestigungsaufbau: überfahrbar (Taxi) bzw. Anlieferbereich (LKW)

Granitplattenbelag

vorhanden, Neumaterial, grau, Oberfläche gestockt

Bahnenbreite ca. 80 cm, freie Längen

Verlegung in Bahnen

Granitplattenbelag

vorhanden, Altmaterial, aufgearbeitet

Verlegung in Bahnen

Granitgroßsteinpflaster (Fahrbahnen)

vorhanden, Altmaterial, rötlich

Verlegung in Reihen quer zur Fahrtrichtung bzw.

Granitkleinststeinpflaster (Haltestelle / Übergänge)

vorhanden, Altmaterial, grau,

Verlegung in Sächsischem Verband
- AUSSTATTUNG**

Wasserbecken

geplant, Natursteineinfassung in Sitzhöhe

höhenverstellbares Wasserbild, Weißwasser

windabhängige Steuerung, Illumination in den Abendstunden

Fahnenmasten

geplant, Höhe ca. 6,50 m, ortsfest

Abspannmasten DVB

vorhanden, mit Fahrbahn- und Gelbmarkierung (Mastauslegerleuchte "Novara")

Austausch Gelbmarkierung Vorplatz auf LPH 5m (analog Altmaterial)

Altstadtleuchte "Dresdner Kandelaber"

vorhanden, Rückbau Galeriestraße Kulturpalastseite erforderlich

Sitzelement mit Lehne Vorfläche Kulturpalast

geplant, Sonderkonstruktion Naturstein mit Holzauflage, ortsfest

Hockerbank "Typ Dresden"

vorhanden, Beton mit Pagodauflage, ortsfest

Abfallbehälter

vorhanden / geplant, ortsfest

Fahrradbstellplätze ( 2 Stück / Bügel)

vorhanden: 64 Stück

geplant: 192 Stück

gesamt: 256 Stück

Markierung Taxivorfahrt mit Edelstahl - dot - line

terrengleich eingelassene Edelstahlmarkierungspunkte

Nutzung Vorfahrt zeitlich begrenzt auf 20-23Uhr

Bearbeitungsgrenze

Höhenbezug		+/- 0,00 = 113,420 ü.NHN			
Index	Änderung		Datum	Gez.	
Zeichnungscode		K-PUECL60LGP02_2828_001_3_F_LGP_02			
		Landeshauptstadt Dresden			
PF 120020		01001 Dresden		Tel. 488 38 20, Fax 488 38 17	
PLANFREIGABE HBA		Eingang:		Ausgang:	
Freigabe durch:		Proj.	HLS	ER	
Freigabe verweigert durch:					
Übersichtsplan					
					
Projekt					
2828 Kulturpalast Dresden					
Schloßstrasse 2, 01067 Dresden					
Instandsetzung, Modernisierung und Umbau					
Nutzer					
Landeshauptstadt Dresden					
Planungsphase					
Datum		Unterschrift			
3 - ENTWURFSPLANUNG					
Architekten					
					
KRETSCHMAR & PARTNER					
Freie Landschaftsarchitekten					
Gospolner Straße 40, 01219 Dresden					
Tel.: 0351 / 43 620 0					
Fax: 0351 / 43 620 20					
E-Mail: info@kretschmar-partner.de					
Datum		Unterschrift			
Abstimmung mit Fachplaner					
Fachplaner		Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	
Darstellung					
GESTALTUNG DER VORFLÄCHEN		Dateiname			
KULTURPALAST		2828_001_3_F_LGP_02.dwg			
LAGEPLAN		Maßstab	1:200	Datum	Januar 2015
		Gez.		Projekt-Nr.	13-23
		Bl.-Nr.		F_LGP_02	