



Variante "Kötzschenbroder Straße"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Umweltverbund						
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m ²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]	
001	Neubau Straßenbahn	1.152				1.500	1.728.000	
002	Neubau - Brücke (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	265	14,30	3.790		3.500	13.263.250	
003	Neubau - Rampen (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	190	14,30	2.717		2.150	5.841.550	
004	Neubau - Rampen (nur Straßenbahn)	190	9,00	1.710		2.150	3.676.500	
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	151	5,60	846	1	1.760	1.488.256	
007	Neubau - Geh-/Radweg (Asphaltbauweise)	60	5,00	300	1	50	15.000	
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	606	5,00	3.030		85	257.550	
014	Beleuchtung				2	500.000	1.000.000	
009	Gebäudeabbruch und -entsorgung				3	50.000	150.000	
Zwischensumme								27.420.106
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	1.371.005	
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	1.371.005	
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	1.371.005	
099	Planungskosten					15,0%	4.729.968	
Nettoherstellkosten								36.263.090
023	Umsatzsteuer					19%	6.889.987	
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000		
Gesamtkosten (gerundet)								<u>43.150.000</u>




Variante "Kötzschenbroder Straße"

Kennnummer	Maßnahme	ÖPNV-Brücke					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
001	Neubau Straßenbahn	1.152				1.500	1.728.000
002	Neubau - Brücke (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	265	9,00	2.385		3.500	8.347.500
003	Neubau - Rampen (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	190	9,00	1.710		2.150	3.676.500
004	Neubau - Rampen (nur Straßenbahn)	190	9,00	1.710		2.150	3.676.500
009	Gebäudeabbruch und -entsorgung				3	50.000	150.000
000							
000							
000							
000							
Zwischensumme							17.578.500
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	878.925
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	878.925
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	878.925
099	Planungskosten					15,0%	3.032.291
Nettoherstellkosten							23.247.566
023	Umsatzsteuer					19%	4.417.038
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)							<u>27.660.000</u>




Variante "Herbststraße"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Radfahrer und Fußgänger					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
005	Neubau - Brücke (nur Geh-/Radweg)	240	5,60	1.344		2.500	3.360.000
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	240	5,60	1.344		1.760	2.365.440
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	480	5,00	2.400		85	204.000
014	Beleuchtung				1	500.000	500.000
000							
000							
000							
000							
000							
Zwischensumme							6.429.440
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	321.472
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	321.472
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	321.472
099	Planungskosten					15,0%	1.109.078
Nettoherstellkosten							8.502.934
023	Umsatzsteuer					19%	1.615.558
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)							<u>10.120.000</u>




Variante "Leipziger Straße"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Radfahrer und Fußgänger					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
005	Neubau - Brücke (nur Geh-/Radweg)	222	5,60	1.243		2.500	3.108.000
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	260	5,60	1.456		1.760	2.562.560
007	Neubau - Geh-/Radweg (Asphaltbauweise)	57	5,00	285		50	14.250
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	482	5,00	2.410		85	204.850
014	Beleuchtung				1	500.000	500.000
009	Gebäudeabbruch und -entsorgung				1	50.000	50.000
000							
000							
000							
Zwischensumme							6.439.660
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	321.983
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	321.983
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	321.983
099	Planungskosten					15,0%	1.110.841
Nettoherstellkosten							8.516.450
023	Umsatzsteuer					19%	1.618.126
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch				1,0	1.000.000	1.000.000
Gesamtkosten (gerundet)							<u>11.130.000</u>


**Variante "Leipziger Straße"**

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Umweltverbund						
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m ²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]	
001	Neubau Straßenbahn	796				1.500	1.194.000	
002	Neubau - Brücke (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	222	14,30	3.175		3.500	11.111.100	
003	Neubau - Rampen (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	185	14,30	2.646		2.150	5.687.825	
004	Neubau - Rampen (nur Straßenbahn)	155	9,00	1.395		2.150	2.999.250	
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	148	5,60	829	1	1.760	1.458.688	
007	Neubau - Geh-/Radweg (Asphaltbauweise)	57	5,00	285	1	50	14.250	
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	555	5,00	2.775		85	235.875	
014	Beleuchtung				2	500.000	1.000.000	
009	Gebäudeabbruch und -entsorgung				3	50.000	150.000	
Zwischensumme								23.850.988
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	1.192.549	
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	1.192.549	
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	1.192.549	
099	Planungskosten					15,0%	4.114.295	
Nettoherstellkosten								31.542.932
023	Umsatzsteuer					19%	5.993.157	
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch				2,0	1.000.000	2.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)								<u>39.540.000</u>




Variante "Bürgerstraße"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Radfahrer und Fußgänger					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
005	Neubau - Brücke (nur Geh-/Radweg)	240	5,60	1.344		2.500	3.360.000
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	332	5,60	1.859		1.760	3.272.192
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	572	5,00	2.860		85	243.100
014	Beleuchtung				1	500.000	500.000
000							
000							
000							
000							
000							
Zwischensumme							7.375.292
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	368.765
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	368.765
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	368.765
099	Planungskosten					15,0%	1.272.238
Nettoherstellkosten							9.753.824
023	Umsatzsteuer					19%	1.853.226
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)							<u>11.610.000</u>




Variante "Bürgerstraße"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Umweltverbund					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m ²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
001	Neubau Straßenbahn	778				1.500	1.167.000
002	Neubau - Brücke (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	240	14,30	3.432		3.500	12.012.000
003	Neubau - Rampen (Straßenbahn und Geh-/Radweg)	214	14,30	3.060		2.150	6.579.430
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	147	5,60	823		1.760	1.448.832
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	598	5,00	2.990	1	85	254.150
014	Beleuchtung				2	500.000	1.000.000
000							
000							
000							
Zwischensumme							22.461.412
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	1.123.071
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	1.123.071
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	1.123.071
099	Planungskosten					15,0%	3.874.594
Nettoherstellkosten							29.705.217
023	Umsatzsteuer					19%	5.643.991
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)							<u>35.350.000</u>



Variante "Alexander-Puschkin-Platz"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Radfahrer und Fußgänger					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m ²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
005	Neubau - Brücke (nur Geh-/Radweg)	225	5,60	1.260		2.500	3.150.000
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	335	5,60	1.876		1.760	3.301.760
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	560	5,00	2.800		85	238.000
014	Beleuchtung				1	500.000	500.000
000							
000							
000							
000							
000							
Zwischensumme							7.189.760
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	359.488
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	359.488
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	359.488
099	Planungskosten					15,0%	1.240.234
Nettoherstellkosten							9.508.458
023	Umsatzsteuer					19%	1.806.607
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)							<u>11.320.000</u>



Variante "Alexander-Puschkin-Platz"

Kennnummer	Maßnahme	Brücke für Umweltverbund					
		Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Anzahl [Stck.]	EP [Euro]	GP - netto [Euro]
013	Neubau Straße und beidseitig Gehwege	75	11,50	863		85	73.313
010	Neubau - Brücke (Fahrbahn und beidseitig Gehweg)	240	12,10	2.904		2.800	8.131.200
011	Neubau - Rampen (Fahrbahn und beidseitig Gehweg)	305	12,10	3.691		1.990	7.344.095
006	Neubau - Rampen (Geh-/Radweg und "Radwendel")	335	5,60	1.876		1.760	3.301.760
008	Neubau - Deckschicht (Geh-/Radweg im Bauwerksbereich)	335	5,00	1.675	1	85	142.375
012	Neubau - Deckschicht (Fahrbahn im Bauwerksbereich)	545	6,50	3.543	1	95	336.538
014	Beleuchtung				2	500.000	1.000.000
000							
000							
Zwischensumme							20.329.280
015	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					5,0%	1.016.464
021	Kleinleistungen, Unvorhergesehenes					5,0%	1.016.464
022	Baustelleneinrichtung					5,0%	1.016.464
099	Planungskosten					15,0%	3.506.801
Nettoherstellkosten							26.885.473
023	Umsatzsteuer					19%	5.108.240
020	Grunderwerb/Entschädigung für Abbruch					1.000.000	
Gesamtkosten (gerundet)							<u>31.990.000</u>